

ตารางกำหนดราคากลาง

ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายหน้าโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ - แยกโคกสูง)

รายละเอียด ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 5 เมตร ยาว 958 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร  
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,790 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ตามแบบ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านบึงขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2558 แผ่นเลขที่.....2/2.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับพื้นทางเดิม(ขนาดเบา)	4,790.00	ตร.ม.	-	-	1.39	6,658.10	6,658.10	
2	งานลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	4,790.00	ตร.ม.	222.28	1,064,721.20	8.50	40,715.00	1,105,436.20	
3	งานยางแตกโค้ด	4,790.00	ตร.ม.	7.45	35,685.50	6.25	29,937.50	65,623.00	
4	งานตีเส้นจราจร	215.55	ตร.ม.	270.00	58,198.50	-	-	58,198.50	รวมค่าแรง
	รวมค่าวัสดุก่อสร้าง + ค่าแรงงาน							1,235,915.80	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอำพล โทษา)

(นายวิทยา ตรีนุช)

(นายพิพัฒพงษ์ มูลเทพ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธา

