

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ จำนวน 5 ช่วง

รายละเอียด สภาพเดิม

ช่วงที่ 1 ลำรางสาธารณะประโยชน์ขนาดกว้างเฉลี่ย 25 เมตร ยาว 35 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ,ช่วงที่ 2 ลำรางสาธารณะประโยชน์ขนาดกว้างเฉลี่ย 40 เมตร ยาว 110 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร

ช่วงที่ 3 ลำรางสาธารณะประโยชน์ขนาดกว้างเฉลี่ย 20 เมตร ยาว 135 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร , ช่วงที่ 4 ลำรางสาธารณะประโยชน์ขนาดกว้างเฉลี่ย 30 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร

ช่วงที่ 5 ลำรางสาธารณะประโยชน์ขนาดกว้างเฉลี่ย 40 เมตร ยาว 45 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร

ดำเนินการ

ช่วงที่ 1 ขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ขนาดกว้างเฉลี่ย 10 เมตร ยาว 35 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ลาดเอียง 1/1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 345.45 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ท่อคู่ ขนาด 1.00 เมตร

จำนวน 2 จุดๆละ 10 ท่อน รวม 20 ท่อน เกลี่ยตักแต่งคันดินให้เป็นที่ยเรียบร้อย

ช่วงที่ 2 ขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ขนาดกว้างเฉลี่ย 30 เมตร ยาว 110 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1/1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,585.40 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยตักแต่งคันดินให้เป็นที่ยเรียบร้อย

ช่วงที่ 3 ขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ขนาดกว้างเฉลี่ย 13 เมตร ยาว 135 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ลาดเอียง 1/1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,934.90 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ท่อคู่ ขนาด 1.00 เมตร

จำนวน 1 จุดๆละ 10 ท่อน รวม 10 ท่อน เกลี่ยตักแต่งคันดินให้เป็นที่ยเรียบร้อย

ช่วงที่ 4 ขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ขนาดกว้างเฉลี่ย 20 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1/1.5หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,427 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยตักแต่งคันดินให้เป็นที่ยเรียบร้อย

ช่วงที่ 5 ขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ขนาดกว้างเฉลี่ย 30 เมตร ยาว 45 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1/1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,721.30 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยตักแต่งคันดินให้เป็นที่ยเรียบร้อย

พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2558

แผ่นที่ 2/3

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด (1-5ช่วง)	23,014.05	ลบ.ม.	-	-	25.37	583,866.45	583,866.45	
2	งานท่อ คสล. ๑ ขนาด 1.00 เมตร ชั้น 3	30.00	ท่อน	1,747.66	52,429.80	138.81	4,164.30	56,594.10	
3	งานคอนกรีตหยาบ	1.50	ลบ.ม.	1,752.34	2,628.51	306.00	459.00	3,087.51	
4	ทรายรองพื้น	1.50	ลบ.ม.	406.54	609.81	91.00	136.50	746.31	
5	ปูนยาแนว	7.53	ตร.ม.	188.88	1,422.27	50.00	376.50	1,798.77	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ)....

(นายอำพล โทษา)

(นายวิทยา ตรีสุข)

(นายพิพัฒพงษ์ มูลเทพ)

รองปลัด อบต. ขามทะเลสอ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ จำนวน 5 ช่วง

รายละเอียด สภาพเดิม

ช่วงที่ 1 ลำรางสาธารณะประโยชน์ขนาดกว้างเฉลี่ย 25 เมตร ยาว 35 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ,ช่วงที่ 2 ลำรางสาธารณะประโยชน์ขนาดกว้างเฉลี่ย 40 เมตร ยาว 110 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร

ช่วงที่ 3 ลำรางสาธารณะประโยชน์ขนาดกว้างเฉลี่ย 20 เมตร ยาว 135 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร , ช่วงที่ 4 ลำรางสาธารณะประโยชน์ขนาดกว้างเฉลี่ย 30 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร

ช่วงที่ 5 ลำรางสาธารณะประโยชน์ขนาดกว้างเฉลี่ย 40 เมตร ยาว 45 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร

ดำเนินการ

ช่วงที่ 1 ขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ขนาดกว้างเฉลี่ย 10 เมตร ยาว 35 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ลาดเอียง 1/1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 345.45 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ท่อคู่ ขนาด 1.00 เมตร

จำนวน 2 จุดๆละ 10 ท่อน รวม 20 ท่อน เกลี่ยตักแต่งคันดินให้เป็นที่ยเรียบร้อย

ช่วงที่ 2 ขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ขนาดกว้างเฉลี่ย 30 เมตร ยาว 110 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1/1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,585.40 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยตักแต่งคันดินให้เป็นที่ยเรียบร้อย

ช่วงที่ 3 ขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ขนาดกว้างเฉลี่ย 13 เมตร ยาว 135 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ลาดเอียง 1/1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,934.90 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ท่อคู่ ขนาด 1.00 เมตร

จำนวน 1 จุดๆละ 10 ท่อน รวม 10 ท่อน เกลี่ยตักแต่งคันดินให้เป็นที่ยเรียบร้อย

ช่วงที่ 4 ขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ขนาดกว้างเฉลี่ย 20 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1/1.5หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,427 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยตักแต่งคันดินให้เป็นที่ยเรียบร้อย

ช่วงที่ 5 ขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ขนาดกว้างเฉลี่ย 30 เมตร ยาว 45 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1/1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,721.30 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยตักแต่งคันดินให้เป็นที่ยเรียบร้อย

พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2558

แผ่นที่ 3/3

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานขนย้ายดินไปที่สาธารณะประโยชน์อีสานเขียว หมู่ที่ 8	6,400.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
7	งานขนย้ายดินไปที่สาธารณะประโยชน์โรงสีชุมชน หมู่ที่ 6 (2.50 กม.)	3,200.00	ลบ.ม.	-	-	11.75	37,600.00	37,600.00	
8	งานขนย้ายดินไปที่สาธารณะประโยชน์สามแยกบ้านโคกแฝก หมู่ที่ 5 (4.50 กม.)	180.00	ลบ.ม.	-	-	13.80	2,484.00	2,484.00	
9	งานขนย้ายดินไปที่สาธารณะประโยชน์สวนสาธารณะรื่นรมย์ หมู่ที่ 6 (2 กม.)	6,514.05	ลบ.ม.	-	-	10.73	69,895.76	69,895.76	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรงงาน							756,072.89	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอำพล โทษา)

(นายวิทยา ตรีสุข)

(นายพิพัฒพงษ์ มูลเทพ)

รองปลัด อบต. ขามทะเลสอ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธา