



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ได้ตกลงราคาจ้างดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านจากสามแยกปั้มน้ำมัน - สามแยกหน้าโรงเรียนบ้านโคกแฝก หมู่ที่ ๕ บ้านโคกแฝก ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หูข้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ข้าง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗.๓๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต. กำหนด ราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านจากสามแยกปั้มน้ำมัน - สามแยกหน้าโรงเรียนบ้านโคกแฝก หมู่ที่ ๕ บ้านโคกแฝก ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๓๔,๕๐๐.- บาท	
๓. ลักษณะงาน	รายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านจากสามแยกปั้มน้ำมัน - สามแยกหน้าโรงเรียนบ้านโคกแฝก หมู่ที่ ๕ บ้านโคกแฝก ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หูข้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ข้าง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗.๓๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต. กำหนด	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘	เป็นเงิน ๑๓๔,๕๐๐.- บาท	
๕. บัญชีประมาณราคากลาง	๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)	
๖. รายชื่อคณะกรรมการ	๑. นายวิชัย สุรินทร์	ตำแหน่งปลัด อบต. ประธานกรรมการ
	๒. นายอำพล โทษา	ตำแหน่งรองปลัด อบต. กรรมการ
	๓. นายพิพัฒพงษ์ มูลเทพ	ตำแหน่งนายช่างโยธา กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประพัทธ์ ขาขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
 โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. สายกลางบ้านจากสามแยกป้อมน้ำมัน-สามแยกหน้าโรงเรียนบ้านโคกแฝก หมู่ที่ 5
 รายละเอียด ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 56.00 ม. หน้า 0.15 ม.หูช้าง คสล.2 ซ้ำง
 กว้าง 3.50 ม.ยาว 4.00 ม.หน้า 0.15 ม.กว้าง 5.50 ม ยาว 7.00 ม.หน้า0.15 ม.หรือรวมปริมาตรคอนกรีต
 ไม่น้อยกว่า 37.38 ลบ.ม.(ตามแบบ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านโคกแฝก ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา


ผู้ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง (ในเขตชุมชน) ป้ายโครงการ	103,364.87	1.2726	131,542.14	Factor F ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษี 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินหักประกันผลงานหัก 0 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			134,542.14	
	คิดเป็นเงินประมาณ			134,500.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)					


ขนาดพื้นที่ 250.25 ตารางเมตร ราคาท้องถิ่นและราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาประจำเดือน เดือนพฤศจิกายน 2558

ราคาเฉลี่ย 537.46 บาทต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายวิชัย สุรินทร์)
 ปลัด อบต. ขามทะเลสอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายอำพล โทษา)
 รองปลัด อบต. ขามทะเลสอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายพิพัฒพงษ์ มูลเทพ)
 นายช่างโยธาธิการฯการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ/อนุมัติ
 (นายประพัต ชาขุนทด)
 นายกอบต.ขามทะเลสอ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชามทะเลสอ ตำบลชามทะเลสอ อำเภอชามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางข้างจากสามแยกบ้านโนน-สามแยกหน้าโรงเรียนบ้านโคกแฝก หมู่ที่ 5

รายละเอียด ต้นไม้ถาวร ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง 4.00 ม. ยาว 56.00 ม. ทพท 0.15 ม.ลูตัง คลส.2 ทั้ง กว้าง 3.50 ม.ยาว 4.00 ม.ทพท 0.15 ม.กว้าง 5.50 ม.ยาว 7.00 ม.หนา 0.15 ม.

หรือรวมปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 37.38 ลบ.ม.(ตามแบบ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านโคกแฝก ตำบลชามทะเลสอ อำเภอชามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลชามทะเลสอ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม 2558 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 หน้าที่ 2/3 ราคาน้ำมันโกล่าที่อำเภอเมืองที่ 20,000-20,999 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	โพน 0.15 * 5.00 ม.	4.00	เมตร	5.00	20	-	-	20	
8	ลูกรังโพนห่างข้างละ 0.50 ม.	8.40	ลบ.ม.	107.00	898.80	30.00	252.00	1,150.80	
3	แอสฟัลท์ติดต่อย่อ	49.85	ลิตร	20.64	1,028.90	-	-	1,028.90	
10	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	55.00	เมตร	-	-	12.90	709.50	709.50	
รวมค่าวัสดุก่อสร้าง + ค่าแรงงาน								103,364.87	

(ลงชื่อ).....*On*.....ประธานกรรมการ

(นายวิชัย สุรินทร์)

ปลัด อบต. ชามทะเลสอ

(ลงชื่อ).....*BR*.....กรรมการ

(นายอำพล โทษา)

รองปลัด อบต.ชามทะเลสอ

(ลงชื่อ).....*AS*.....กรรมการ

(นายพิพัฒพงษ์ นุสเทพ)

นายช่างโยธา รักษาการช่างเทคนิค

(ลงชื่อ).....*M*.....เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายประพัทธ์ ขาขุนทด)

นายก อบต.ชามทะเลสอ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเสด็จ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางจากสถานีวิทยุวิทยุตำบลบ้านโนนสามแยกหน้าโรงเรียนบ้านโคกแฝก หมู่ที่ 5

รายละเอียด ดินถมเกรด ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 56.00 ม. หน้า 0.15 ม. สูงขึ้น คสล.2 ชั้น กว้าง 3.50 ม. ยาว 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. กว้าง 5.50 ม. ยาว 7.00 ม. หน้า 0.15 ม.

หรือรวมปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 37.38 ลบ.ม.(ตามแบบ อยด.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านโคกแฝก ตำบลห้วยเสด็จ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเสด็จ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๕๘ ธันวาคม 2558 ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 หน้าที่ 1/3 ราคาขึ้นโต๊ะเก้าอี้เก้าอี้เมื่อวันที่ 20.00-20.99 บาท/ตัว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับชั้นทางเดิม (ขนาดกลาง)	250.25	ตร.ม.	-	-	3.34	835.84	835.84	
2	ทรายรองพื้น	12.51	ลบ.ม.	406.54	5,085.82	99.00	1,238.49	6,324.31	
3	คอนกรีต (240 กก./ตร.จ.ม.)	37.38	ลบ.ม.	1,845.80	68,996.00	306.00	11,438.28	80,434.28	
4	เหล็ก(wiremate) ขนาด ๑ 4 มม. @ 0.20 * 0.20 ม.	250.25	ตร.ม.	30.00	7,507.50	5.00	1,251.25	8,758.75	
5	ค่าแรงติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต		ตร.ม.	21.75		133.00	2,892.75	2,892.75	
6	เหล็ก RB ๑ 15 มม.	61.16	กก.	16.38	1,001.80	3.40	207.94	1,209.74	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....เก็บมอบ/อนุมัติ

(นายวิชัย สุรินทร์)

(นายอำพล ไชยา)

(นายชาติพงษ์ ภูสงเพ)

(นายประพัทธ์ ชานุพนต์)

ปลัด อบต. ขามทะเลสอ

รองปลัด อบต. ขามทะเลสอ

นายช่างโยธา วิทยากรชำนาญาน

นายก อบต. ขามทะเลสอ

ผู้อำนวยการกองช่าง