

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำรางสระอีสานเขียว - คลองอีสานเขียว หมู่ที่ ๘
บ้านน้อยพัฒนา ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๔,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

รายละเอียด สภาพเดิม เป็นลำรางน้ำสาธารณะดินเลนรูป รำพัน กว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร **ดำเนินการ** (ช่วงที่ ๑) ขุดลอกลำรางน้ำกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร และ กว้างเฉลี่ย ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๗๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร กลี่ยตกลับคันดินทั้งให้เป็นที่เรียบร้อย **ดำเนินการ** (ช่วงที่ ๒) ขุดลอกลำรางน้ำกว้างเฉลี่ย ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร กลี่ยตกลับคันดินให้เป็นที่เรียบร้อย **ดำเนินการ** (ช่วงที่ ๓) ขุดลอกลำรางกว้างเฉลี่ย ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลูกบาศก์เมตร กลี่ยตกลับคันดินทั้งให้เป็นที่เรียบร้อย **ดำเนินการ** (ช่วงที่ ๔) ขุดลอกลำรางกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร กลี่ยตกลับคันดินทั้งให้เป็นที่เรียบร้อย **ดำเนินการ** (ช่วงที่ ๕) ขุดลอกลำรางกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร กลี่ยตกลับคันดินทั้งให้เป็นที่เรียบร้อย ตามแบบ อบต. กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๐๔,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๓แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๔แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการ

๑. นายวิชัย สุรินทร์	ประธานกรรมการ
๒. นายอำพล โทษา	กรรมการ
๓. นายพิพัฒพงษ์ มูลเทพ	กรรมการ

ตารางกำหนดราคากลาง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ขุดลอกลำรางสระอีสานเขียว-คลองอีสานเขียว หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด สภาพเดิม เป็นลำรางน้ำสาธารณะดินเขินป่ารูป รำพัน กว้างเฉลี่ย 8.00 ม.-17.00 ม. ยาว 400.00 ม.

ดำเนินการ (ช่วงที่1) ขุดลอกลำรางน้ำกว้างเฉลี่ย 8.00 ม.และกว้างเฉลี่ย 17.00 ม.ยาว 60.00 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 679.50 ลบ.ม. เกลี่ยตักแต่งคันดินทิ้งให้เป็นที่ยเรียบร้อย

ดำเนินการ (ช่วงที่ 2) ขุดลอกลำรางน้ำกว้างเฉลี่ย17.00 ม.ยาว 90.00 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า1,440.00 ลบ.ม. เกลี่ยตักแต่งคันดินทิ้งให้เป็นที่ยเรียบร้อย

ดำเนินการ (ช่วงที่3) ขุดลอกลำรางกว้างเฉลี่ย13.00 ม.ยาว 60.00 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 720.00 ลบ.ม. เกลี่ยตักแต่งคันดินทิ้งให้เป็นที่ยเรียบร้อย

ดำเนินการ (ช่วงที่4)ขุดลอกลำรางกว้างเฉลี่ย 8.00 ม.ยาว100.00 ม. ลึกเฉลี่ย1.00 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 700.00 ลบ.ม. เกลี่ยตักแต่งคันดินทิ้งให้เป็นที่ยเรียบร้อย

ดำเนินการ(ช่วงที่5) ขุดลอกลำรางกว้างเฉลี่ย 12.00 ม.ยาว 80.00 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 880.00 ลบ.ม. เกลี่ยตักแต่งคันดินทิ้งให้เป็นที่ยเรียบร้อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวนแผ่น 2 แผ่น แผ่นที่ 2/2

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	154,389.40	1.3266	204,812.98	Factor F ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษี 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินหักประกันผลงานหัก 0 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			204,812.98	
	คิดเป็นเงินประมาณ			204,000.00	
(ตัวอักษร)*(สองแสนสี่พันบาทถ้วน)					

อัตรางานดินงานก่อสร้างชลประทาน ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2558

ราคา ลบ.ม. 25.61 บาทต่อลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวิชัย สุรินทร์)

ปลัด อบต. ขามทะเลสอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอาทิตย์ โทษา)

รองปลัด อบต. ขามทะเลสอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิพัฒพงษ์ มูลเทพ)

นายช่างโยธา วิชาการราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ/อนุมัติ
(นายประพัทธ์ ขาขุนทด)

นายกอบต.ขามทะเลสอ

ตารางกำหนดครุภัณฑ์กลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระแสง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ขุดลอกลำรางสระบัว-คลองอีสานเขียว หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลสามพระแสง อำเภอสามพระแสง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด สมบัติน้ำ เป็นลำรางน้ำสาธารณะและคันดินรูป รำพัน กว้างเฉลี่ย 8.00 ม.-17.00 ม. ยาว 400.00 ม.

ค่านิยมกร (ช่วงที่1) ขุดลอกลำรางน้ำกว้างเฉลี่ย 8.00 ม.และกว้างเฉลี่ย 17.00 ม.ยาว 60.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 679.50 ลบ.ม. เกือบตมั่งคันดินที่ฝังให้เป็นที่ยึดหรือ

ค่านิยมกร (ช่วงที่2) ขุดลอกลำรางน้ำกว้างเฉลี่ย 17.00 ม.ยาว 90.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,440.00 ลบ.ม. เกือบตมั่งคันดินที่ฝังให้เป็นที่ยึดหรือ

ค่านิยมกร (ช่วงที่3) ขุดลอกลำรางกว้างเฉลี่ย 13.00 ม.ยาว 60.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 720.00 ลบ.ม. เกือบตมั่งคันดินที่ฝังให้เป็นที่ยึดหรือ

ค่านิยมกร (ช่วงที่4) ขุดลอกลำรางกว้างเฉลี่ย 8.00 ม.ยาว 100.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 700.00 ลบ.ม. เกือบตมั่งคันดินที่ฝังให้เป็นที่ยึดหรือ





ค่านิยมกร (ช่วงที่5) ขุดลอกลำรางกว้างเฉลี่ย 12.00 ม.ยาว 80.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 880.00 ลบ.ม. เกือบตมั่งคันดินที่ฝังให้เป็นที่ยึดหรือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลสามพระแสง อำเภอสามพระแสง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระแสง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวนแผ่น 2 แผ่น ราคานำมันโซล่าที่อำเภอเมืองที่ 22.00-22.99 บาท/ลิตร แผ่นที่ 2/2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	4,419.50	ลบ.ม.	-	-	25.61	113,183.40	113,183.40	
2	งานขนย้ายดินทิ้งที่สาธารณะ 1 กม.	2,200.00	ลบ.ม.			18.73	41,206.00	41,206.00	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้าง + ค่าแรงงาน							154,389.40	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายวิชัย สุรินทร์) (นายอำพล โทษา) (นายกิตติพงษ์ มูลเทพ) (นายประทีป ขาขุนทด)

ปลัด อบต. สามพระแสง รองปลัด อบต. สามพระแสง นายช่างโยธา วิศวกรรมสถาน นายก อบต. สามพระแสง

ผู้อำนวยการก่อสร้าง