

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการถนนดินเสริมลูกรังสายตอนระก้าเลียซ้ายถึงนางกัญญา (ทำนบนายมี) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขุ่น ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

รายละเอียด ลงดินกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร และลงดินถนนกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร รวมปริมาตรดิน ๓๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทับด้วยลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร เกรดเฉลี่ยบดทับให้เป็นที่เรียบร้อยตามแบบ อบต. กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๔,๘๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการ

๑. นายวิชัย สุรินทร์	ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติศักดิ์ เมืองแก้ว	กรรมการ
๓. นายพิพัฒพงษ์ มูลเทพ	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามทะเล อําเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ  
 โครงการ ก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังสายตอนระกําเลียวย้ายถึงนางนงกัญญา หมู่ที่ 4 (บ้านบนายม) บ้านหนองซุ่น  
 รายละเอียด ดําเนินการ ลูกรังกว้างเฉลี่ย 3.00 ม.ยาว 40.00 ม.หนาเฉลี่ย 1.50 ม.และเสริมดินถนนด้านข้างกว้างเฉลี่ย 1.00 ม.  
 ยาว 100 ม.หนาเฉลี่ย 1.50 ม. รวมปริมาณดิน 330 ลบ.ม. ทับด้วยลูกรังกว้างเฉลี่ย 2.50 ม.ยาว 450 ม.หนา 0.10 ม.  
 ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 112.50 ลบ.ม.เกรดเฉลี่ยทับให้เป็นที่ยอมรับรอบตัดทับให้เป็นที่ยอมรับ(ตามแบบอบต.กำหนด)  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองซุ่น ตำบลสามทะเล อําเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ  
 ผู้ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามทะเล  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2560 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน (นอกเขตชุมชน)	49,640.48	1.3074	64,899.96	Factor F ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษี 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินหักประกันผลงานหัก 0 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			64,899.96	
	คิดเป็นเงินประมาณ			64,800.00	
(ตัวอักษร)(หกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคาวัสดุอนุมัติให้ใช้ราคาตามนี้	
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายวิชาญ สุรินทร์) ปลัด อบต. สามทะเล	รายการประมาณราคาต่อหน่วย(ราคานํ้ามันโซล่า ที่ 25.00- 25.99 บาท/ลิตร ใบพื้นที่ปกติ 1.งานพื้นทางลูกรัง ชนิดด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ เส้นทางขนส่งทางราบ ค่าวัสดุที่แหล่ง คํางาน ลบ.ม.ละ = 15 บาท/ลบ.ม.(หลวม) ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ชน คํางาน ลบ.ม.ละ 30.56 บาท ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 15 กิโลเมตร คํางาน ลบ.ม.ละ = 67.32 บาท รวมค่าวัสดุที่หน้างาน(1+2+3) = 112.88 บาท ค่ายุบตัวเมื่อ บดอัด 1.3 (4)*1.3 = 146.74 บาท ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานเมื่อ บดทับ 52/2 = 26.21 บาท รวมราคางานต้นทุน (5+6) = 172.96 บาท/ลบ.ม.
(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายกิตติศักดิ์ เมืองแก้ว) ผู้อำนวยการกองช่าง (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายพิพัฒพงษ์ มูลเทพ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ใบพื้นที่ปกติ 1.งานดิน ชนิดด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ เส้นทางขนส่งทางราบ ค่าวัสดุที่แหล่ง คํางาน ลบ.ม.ละ = 6.25 บาท/ลบ.ม.(หลวม) ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ชน คํางาน ลบ.ม.ละ 20.69 บาท ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน 5 กิโลเมตร คํางาน ลบ.ม.ละ = 27.80 บาท รวมค่าวัสดุที่หน้างาน(1+2+3) = 54.74 บาท ค่ายุบตัวเมื่อ บดอัด 1.2 (4)*1.2 = 65.68 บาท ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานเมื่อ บดทับ 84.22/2 = 21.84 บาท รวมราคางานต้นทุน (5+6) = 87.52 บาท/ลบ.ม.
(ลงชื่อ).....อนุมัติ (นายประพัทธ์ ขาขุนทด) นายกอบต.สามทะเล	

ตารางกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชามทะเลสอ ตำบลชามทะเลสอ อำเภอชามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังสายตอนระก้าเสี้ยวซ้ายถึงบางกัญญา หมู่ที่ ๔ (บ้านบวมมี) บ้านหนองขุ่น

รายละเอียด ต้นไม้ยาง ๓๐ ต้น กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓.๐๐ ม. รวมเนื้อที่ ๙.๐๐ ไร่ และเสริมดินบนด้านข้างกว้าง ๑.๐๐ ม. รวมปริมาตรดิน ๓๓๐ ลบ.ม. ทับด้วยลูกรังกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๔.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๕๐ ลบ.ม. การก่อสร้างให้เป็นที่ยอมรับ (ตามแบบ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขุ่น ตำบลชามทะเลสอ อำเภอชามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลชามทะเลสอ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ประมาณราคาคงแบบ ป.ร.๔ แห่งที่ ๑/๑ ราคานับเงินค่าที่อำเภอชามทะเลสอที่ ๒๕.๐๐-๒๕.๙๙ บาท/ลิตรา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม(ขนาดบ่อ)	๗๗๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๖๘	๑,๓๐๒.๐๐	๑,๓๐๒.๐๐	
2	งานดินถม	๓๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๕.๖๘	๒๑,๖๗๔.๔๐	๒๑.๘๔	๗,๒๐๗.๒๐	๒๘,๘๘๑.๖๐	
3	งานลูกรัง	๑๑๒.๕๐	ลบ.ม.	๑๔๖.๗๔	๑๖,๕๐๘.๒๕	๒๖.๒๑	๒,๙๔๘.๖๓	๑๙,๔๕๖.๘๘	
รวมค่าวัสดุก่อสร้าง + ค่าแรงงาน								๔๙,๖๔๐.๔๘	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิชัย สุรินทร์) (นายกิตติศักดิ์ เมืองแก้ว) (นายพิพัฒพงษ์ มูลเทพ) (นายประทีป ขาบุญทด)

ปลัด อบต. ชามทะเลสอ ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาชำนาญงาน นายก อบต.ชามทะเลสอ