










ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชามทะเลสอ ตำบลชามทะเลสอ อำเภอชามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคลอง 2บ้านชามทะเลสอ หมู่ที่ 8 ถึงตำบลบ้านใหม่ ตำบลชามทะเลสอ
 รายละเอียด ดำเนินการ รื้อถนนคอนกรีตเดิมพังเสียหาย พ.ท. 2,375 ตร.ม.ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 475.00 ม.
 หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 356.25 ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย(ตามแบบ อบต. กำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลชามทะเลสอ อำเภอชามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
 ผู้ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลชามทะเลสอ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง (ในเขตชุมชน) ป้ายโครงการ 1 ป้าย	1,188,176.98	1.3074	1,553,422.58	Factor F ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษี 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินหักประกันผลงานหัก 0 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,553,422.58	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			1,550,000.00	
(ตัวอักษร)"(หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)"					

ขนาดพื้นที่ 2,375 ตารางเมตร ราคาท้องถิ่นและราคากลางพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 ราคาเฉลี่ย 652.63 บาทต่อตารางเมตร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของกรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว ให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประมาณการ (นายพิพัฒพงษ์ มูลเทพ) นายช่างโยธาอาวุโส	(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (นายวิชัย สุรินทร์) ปลัด อบต. ชามทะเลสอ
(ลงชื่อ)  ตรวจ (นายกิตติศักดิ์ เมืองแก้ว)	(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายกิตติศักดิ์ เมืองแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชามทะเลสอ (ลงชื่อ)  เห็นชอบ (นายอำพล โทษา)	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชามทะเลสอ (ลงชื่อ)  กรรมการ (นายพิพัฒพงษ์ มูลเทพ)
รองปลัด อบต. ชามทะเลสอ (ลงชื่อ)  เห็นชอบ (นายวิชัย สุรินทร์)	นายช่างโยธาอาวุโส (ลงชื่อ)  อนุมัติ (นายประพัทธ์ ขาขุนทด)
ปลัด อบต. ชามทะเลสอ (ลงชื่อ)  อนุมัติ (นายประพัทธ์ ขาขุนทด)	นายก อบต. ชามทะเลสอ
นายก อบต. ชามทะเลสอ	

ประมาณการวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชามทะเลสาบ ตำบลชามทะเลสาบ อำเภอชามทะเลสาบ จังหวัดนครราชสีมา
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคลอง 2 บ้านชามทะเลสาบ หมู่ที่ 8 ถึงตำบลบ้านใหม่ ตำบลชามทะเลสาบ
 รายละเอียด ตำแหน่งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสี่สาย พ.ท. 2.375 ตร.ม. ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง 5.00 ม. ยาว 475.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 356.25 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลชามทะเลสาบ อำเภอชามทะเลสาบ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลชามทะเลสาบ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 หน้าที่ 1/2 ราคาน้ำมันโกล่าที่อำเภอชามทะเลสาบที่ 23.00-23.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถนนคอนกรีตเดิม(พร้อมขนย้ายไปทิ้ง)	2,375.00	ตร.ม.	-	-	70.00	166,250.00	166,250.00	
2	ปรับพื้นที่ทางเดิม (ขนาดงอก)	2,375.00	ตร.ม.	-	-	1.64	3,895.00	3,895.00	
3	ทรายรองพื้น	237.50	ลบ.ม.	406.54	96,553.25	99.00	23,512.50	120,065.75	
4	คอนกรีต (240 กก./ตร.ม.)	356.25	ลบ.ม.	1,822.43	649,240.69	306.00	109,012.50	758,253.19	
5	เหล็ก(wiremate) ขนาด 4 มม. @ 0.20* 0.20 ม.	2,375.00	ตร.ม.	25.44	60,420.00	5.00	11,875.00	72,295.00	
6	แบบหล่อคอนกรีตตามข้าง 2 ซ้ำ	950.00	ม.	-	-	26.60	25,270.00	25,270.00	
7	เหล็ก RB ๑ 15 มม.	522.64	กก.	16.72	8,738.54	3.30	1,724.71	10,463.25	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ (ลงชื่อ).....ตรวจ (ลงชื่อ).....เห็นชอบ (ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายพิพัฒพงษ์ มูลเทพ) (นายกิตติศักดิ์ เมืองแก้ว) (นายอำพล โทษา) (นายวิชัย สุรินทร์) (นายประพัทธ์ ขาขุนทด)
 นายช่างโยธาอาวุโส ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชามทะเลสาบ รองปลัด อบต. ชามทะเลสาบ ปลัด อบต. ชามทะเลสาบ นายก อบต. ชามทะเลสาบ

ประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคลอง 2 บ้านขามทะเลสอ หมู่ที่ 8 ถึงตำบลบ้านใหม่ ตำบลขามทะเลสอ

รายละเอียด ตำแหน่งงาน รื้อถนนคอนกรีตเดิมทิ้งเสียหยาบ พ.ท. 2.375 ตร.ม.ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 475.00 ม. หน้า 0.15 ม.หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 356.25 ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ 1 บัญชี (ตามแบบ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน 2560 ประมาณราคาคงแบบ ป.ร.4

ราคาน้ำมันได้ใส่ที่อำเภอขามทะเลสอที่ 23.00-23.99 บาท/ลิตร

แผ่นที่ 2/2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	เหล็ก DB ๑ 12 มม.	421.80	กก.	19.62	8,275.72	3.30	1,391.94	9,667.66	
9	โพง 0.60 * 1.20 ม.	9.00	แผ่น	48.00	432.00	-	-	432.00	
10	ลูกวางโพง	14.25	ลบ.ม.	110.69	1,577.33	30.00	427.50	2,004.83	
11	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	354.37	ลิตร	20.64	7,314.20	-	-	7,314.20	
12	ค่าทยอยจ่ายรอยต่อคอนกรีต	945.00	เมตร	-	-	12.98	12,266.10	12,266.10	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้าง + ค่าแรงงาน							1,188,176.98	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ (ลงชื่อ).....ตรง (นายเกียรติศักดิ์ เมืองแก้ว) (นายวิชัย สุรินทร์) (นายประพัทธ์ ขาขุนทด)

(นายพิพัฒพงษ์ มูลเทพ) (นายอำพล โทษา) (ปลัด อบต. ขามทะเลสอ) (นายก อบต. ขามทะเลสอ)

นายช่างโยธาอาวุโส ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ขามทะเลสอ รองปลัด อบต. ขามทะเลสอ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ (ลงชื่อ).....เห็นชอบ (ลงชื่อ).....อนุมัติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคลอง ๒ บ้านขามทะเลสอ หมู่ที่ ๘ ถึงตำบลบ้านใหม่ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๒๘,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
รายละเอียด รั้วถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมพังเสียหายพื้นที่ ๒,๓๗๕ ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๖.๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๕๕๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการ
 ๑. นายวิชัย สุรินทร์ ประธานกรรมการ
 ๒. นายกิตติศักดิ์ เมืองแก้ว กรรมการ
 ๓. นายพิพัฒพงษ์ มูลเทพ กรรมการ