

ตารางกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชามพะเลอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ

บริหารกิจการงบประมาณประจำปีในตำบลชามพะเลอ หมู่ที่ 9 บ้านชามพะเลอ ตำบลชามพะเลอ อำเภอชามพะเลอ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

(ช่วงที่ 1) สภาพพื้นที่เป็นเหมืองแร่สำรองถมดินขึ้น กว้างเฉลี่ย 2.00 ม ยาว 750.00 ม ลึกเฉลี่ย 0.50 ม สันนิบาตร พุดอกเหลืองสำรองถมดิน กว้างเฉลี่ย 3.00 ม ยาว 750.00 ม ลึกเฉลี่ย 2.50 ม ลาดเอียง 1/0.50 ม หรือมีปริมาณดินขุดออกไม่น้อยกว่า 2,625 ลบ.ม. เกือบตกต่งคันดินทั้งปีพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

(ช่วงที่ 2) สภาพพื้นที่เป็นสระน้ำขุดดินถมดิน กว้างเฉลี่ย 6.00 ม และ 25 ม ยาว 160.00 ม ลึกเฉลี่ย 3.00 ม สันนิบาตร พุดอกเหลืองสำรองถมดิน กว้างเฉลี่ย 7.50 ม และ 26.50 ม ยาว 160.00 ม ลาดเอียง 1/0.50 ม หรือมีปริมาณดินขุดออกไม่น้อยกว่า 720 ลบ.ม. เกือบตกต่งคันดินทั้งปีพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

(ช่วงที่ 3) สภาพพื้นที่เป็นเหมืองแร่สำรองถมดิน กว้างเฉลี่ย 2.00 ม ยาว 60.00 ม ลึกเฉลี่ย 1.00 ม สันนิบาตร พุดอกเหลืองสำรองถมดิน กว้างเฉลี่ย 3.00 ม ยาว 60.00 ม ลึกเฉลี่ย 3.00 ม ลาดเอียง 1/0.50 ม หรือมีปริมาณดินขุดออกไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. เกือบตกต่งคันดินทั้งปีพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

(ช่วงที่ 4) สภาพพื้นที่เป็นสระน้ำขุดดินถมดิน กว้างเฉลี่ย 35.00 ม ยาวโดยรอบสระ 766.00 ม ลึกเฉลี่ย 4.00 ม สันนิบาตร พุดอกเหลืองสำรองถมดิน กว้างเฉลี่ย 1.00 ม ยาวโดยรอบสระสำรองถมดิน กว้างเฉลี่ย 60 ม ลาดเอียง 1/0.50 ม หรือมีปริมาณดินขุดออกไม่น้อยกว่า 1,991.60 ลบ.ม. หรือปริมาณดินขุดออกทั้ง 4 ช่วง ไม่น้อยกว่า 5,561.60 ลบ.ม. เกือบตกต่งคันดินทั้งปีพื้นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต. (กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านชามพะเลอ ตำบลชามพะเลอ อำเภอชามพะเลอ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลชามพะเลอ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามบัญชีที่ ๒๕ พศ.ปริมาณ 2560 ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวนแผ่น 1 แผ่น ราคานั้นไม่ใส่ค่าที่อำเภอเมืองที่ 26.00-26.99 บาท/ลิตร แผ่นที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง			หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน
1	งานขุดออกด้วยรถขุด	5,561.60	ลบ.ม.	-	-	27.15	150,997.44	150,997.44
	รวมค่าวัสดุก่อสร้าง + ค่าแรงงาน						150,997.44	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่

(นายวิชัย สุรินทร์)

(นายอติศักดิ์ เมืองแก้ว)

(นายพิพัฒน์ พงษ์ มุลเทพ)

(นายประทีป ขำทุ่งทด)

ปลัด อบต. ชามพะเลอ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ชามพะเลอ

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่าง อบต. ชามพะเลอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านบึงขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๓,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๑๓,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๕.๑๙ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 ๕.๒๐ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการ
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| ๑. นายวิชัย สุรินทร์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายกิตติศักดิ์ เมืองแก้ว | กรรมการ |
| ๓. นายพิพัฒพงษ์ มูลเทพ | กรรมการ |

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ 9 บ้านบึงขามทะเลสอ

รายละเอียด ขุดเนินการ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว 118.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 88.50 ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ

1 ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านบึงขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ตุลาคม 2560 ประมาณราคาคงแบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง (ในเขตชุมชน) ป้ายโครงการ 1 ป้าย	239,593.24	1.3074	313,244.20	Factor F ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษี 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินหักประกันผลงานหัก 0 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			313,244.20	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			313,000.00	
(ตัวอักษร)"(สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)					


ขนาดพื้นที่ 590.00 ตารางเมตร


ราคาท้องถิ่นและราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาราคาประจำเดือน ตุลาคม 2560

ราคาเฉลี่ย 530.50 บาทต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ)  ประชานกรกร
(นายวิชัย สุรินทร์)
ปลัด อบต. ขามทะเลสอ

(ลงชื่อ)  ธรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ เมืองแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ขามทะเลสอ

(ลงชื่อ)  ธรรมการ
(นายพิพัฒพงษ์ มูลเทพ)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายประทีป ขาขุนทด)
นายกอบต.ขามทะเลสอ

ตารางกำหนดราคาากลาง

ป.ร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ 9 บ้านบึงขามทะเลสอ

รายละเอียด ตำแหน่งก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 118.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 88.50 ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านบึงขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2560 ประมาณราคาคณะแบบ ป.ร.4 แผนที่ 1/2 ราคานี้ยังไม่ใส่ค่าที่อำเภอขามทะเลสอที่ 26.00-26.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หน่วยเทศ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับพื้นที่ทางเดิม (ขนาดบงา)	590.00	ตร.ม.	-	-	1.68	991.20	991.20	
2	ทรายรองพื้น	29.50	ลบ.ม.	406.54	11,992.93	99.00	2,920.50	14,913.43	
3	คอนกรีต (240 กก./ตร.ซม.)	88.50	ลบ.ม.	1,822.43	161,285.06	306.00	27,081.00	188,366.06	
4	เหล็ก(wirekate) ขนาด 4 มม. @ 0.20* 0.20 ม.	590.00	ตร.ม.	25.00	14,750.00	5.00	2,950.00	17,700.00	
5	ค่าแรงติดตั้งบงาหล่อคอนกรีต	236.00	ม.	-	-	20.60	4,861.60	4,861.60	
6	เหล็ก RB Ø 15 มม.	127.00	กก.	18.69	2,373.63	3.30	419.10	2,792.73	

(ลงชื่อ).....
(นายวิชัย สุรินทร์)

(ลงชื่อ).....
(นายกิตติศักดิ์ เมืองแก้ว)

(ลงชื่อ).....
(นายพิพัฒพงษ์ มูลเทพ)

(ลงชื่อ).....
(นายประพัทธ์ ขาขุนทด)

ปลัด อบต. ขามทะเลสอ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ขามทะเลสอ

นายช่างโยธาอาวุโส

นายก อบต. ขามทะเลสอ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลสาบ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ 9 บ้านบึงขามทะเลสาบ

รายละเอียด ฐานนิคมการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 118.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 88.50 ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ 1ป้าย (ตามแบบ อบต. กิ่งหมัด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านบึงขามทะเลสาบ ตำบลขามทะเลสาบ อำเภอขามทะเลสาบ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสาบ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2560 ประมาณราคาตามแบบ ป5.4 หน้าที่ 2/2 ราคามัมนั้มีอยู่ที่อำเภอขามทะเลสาบที่ 26.00-26.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	เหล็ก DB Ø 12 มม.	104.78	กก.	20.06	2101.89	3.30	345.77	2447.66	
8	ลูกรังใหญ่สททางข้างละ 0.50 ม.	17.70	ลบ.ม.	113.98	2,017.45	30.00	531.00	2,548.45	
9	แอสฟัลท์อุตรรอยต่อ	87.37	ลิตร	20.64	1,803.32	-	-	1,803.32	
10	ค่าขยอขยายรอยต่อคอนกรีต	233.00	เมตร	-	-	13.60	3,168.80	3,168.80	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้าง + ค่าแรงงาน							239,593.24	

(ลงชื่อ).....

.....

(ลงชื่อ).....

.....

.....

(นายวิชัย สุรินทร์)

(นายศักดิ์ศักดิ์ เมืองแก้ว)

(นายพิพัฒพงษ์ มูลเทพ)

(นายประพัทธ์ ขาขุนทด)

ปลัด อบต. ขามทะเลสาบ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ขามทะเลสาบ

นายช่างโยธาอาวุโส

นายก อบต.ขามทะเลสาบ