

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการบริหารกิจการประปาระบบประปาตำบลขามทะเลสอ หมู่ที่ ๙ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

**รายละเอียด** (ช่วงที่ ๑) ขุดลอกให้ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๐.๕๐ หรือมีปริมาตรดินขุดลอก ๒,๖๒๕ ลูกบาศก์เมตร (ช่วงที่ ๒) ขุดลอกสระน้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูกว้างเฉลี่ย ๗.๕ เมตร ยาว ๒๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดลอก ๗๒๐ ลูกบาศก์เมตร (ช่วงที่ ๓) ขุดลอกให้ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๐.๕ หรือมีปริมาตรดินขุดลอก ๒๒๕ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยตักแต่งคันดินทั้งให้เป็นที่ยเรียบร้อย (ช่วงที่ ๔) ขุดลอกขยายรอบสระน้ำกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว โดยรอบสระ ๗๖๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑,๙๙๑.๖๐ ลูกบาศก์เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุดลอกทั้ง ๔ ช่วง ไม่น้อยกว่า ๕,๕๖๑.๕๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยตักแต่งคันดินทั้งให้เป็นที่ยเรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๕.๒๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
- ๕.๒๔ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการ

๑. นายวิชัย สุรินทร์	ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติศักดิ์ เมืองแก้ว	กรรมการ
๓. นายพิพัฒพงษ์ มูลเทพ	กรรมการ

ตารางกำหนดราคากลาง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ บริหารกิจการประปาในระบบประปาในตำบลขามทะเลสอ หมู่ที่ 9 บ้านขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด (ช่วงที่ 1) สภาพเดิม เป็นเหมืองน้ำสาธารณะต้นเขิน กว้างเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 750.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.

ดำเนินการ ขุดลอกเหมืองน้ำสาธารณะให้ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 750.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ลาดเอียง 1/0.50 ม. หรือมีปริมาณดิน

ขุดลอกไม่น้อยกว่า 2,625 ลบ.ม. เกลี่ยตักแต่งคันดินทิ้งให้เป็นที่ยียบร้อย

(ช่วงที่ 2) สภาพเดิม เป็นสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมคางหมูกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. และ 25 ม. ยาว 160.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม.

ดำเนินการ ขุดลอกสระน้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูกว้างเฉลี่ย 7.50 ม. และ 26.50 ม. ยาว 160.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ลาดเอียง 1/0.5 ม. หรือมี

ปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 720 ลบ.ม. เกลี่ยตักแต่งคันดินทิ้งให้เป็นที่ยียบร้อย

(ช่วงที่ 3) สภาพเดิม เป็นเหมืองน้ำสาธารณะต้นเขิน กว้างเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 60.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.

ดำเนินการ ขุดลอกเหมืองน้ำสาธารณะให้ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 60.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ลาดเอียง 1/0.50 ม. หรือมีปริมาณดิน

ขุดลอกไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. เกลี่ยตักแต่งคันดินทิ้งให้เป็นที่ยียบร้อย

(ช่วงที่ 4) สภาพเดิม เป็นสระน้ำสี่เหลี่ยมคางหมู กว้างเฉลี่ย 35.00 ม. ยาวโดยรอบสระ 766.00 ม. ลึกเฉลี่ย 4.00 ม.

ดำเนินการ ขุดลอกรอบสระน้ำกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ยาวโดยรอบสระน้ำสระ 766.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.60 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,991.60

ลบ.ม. หรือรวมปริมาณดินขุดลอกทั้ง 4 ช่วง ไม่น้อยกว่า 5,561.60 ลบ.ม. เกลี่ยตักแต่งคันดินทิ้งให้เป็นที่ยียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

(ตามแบบ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 2560 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวนแผ่น 1 แผ่น แผ่นที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	150,997.54	1.3375	201,959.21	Factor F ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษี 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินหักประกันผลงานหัก 0 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			201,959.21	
	คิดเป็นเงินประมาณ			200,000.00	
(ตัวอักษร)(สองแสนบาทถ้วน)					

อัตรางานดินงานก่อสร้างชลประทาน ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2558

ราคา ลบ.ม. 27.15 บาทต่อลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิชัย สุรินทร์)

ปลัด อบต. ขามทะเลสอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ เมืองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ขามทะเลสอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิพัฒพงษ์ มูลเทพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายประพัทธ์ ขาขุนทด)

นายกอบต.ขามทะเลสอ

ตารางกำหนดราคากลาง

ป.ร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ บริหารจัดการระบบประปาในตำบลขามทะเลสอ หมู่ที่ 9 บ้านขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด (ช่วงที่ 1) สมภาพเดิม เป็นเหมืองน้ำสาธารณะชั้นหิน กว้างเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 750.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ต้นไม้ในกรณี ขุดลอกเหมืองน้ำสาธารณะให้ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 750.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม.

ลาดเอียง 1/0.50 ม. หรือมีปริมาณดินขุดออกไม่น้อยกว่า 2,625 ลบ.ม. เกือบตกแห้งคันดินทั้งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ช่วงที่ 2) สมภาพเดิม เป็นสระน้ำรูปร่างสี่เหลี่ยม กว้างเฉลี่ย 6.00 ม. และ 25 ม. ยาว 160.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ต้นไม้ในกรณี ขุดลอกสระน้ำเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมตามทิวกว้างเฉลี่ย 7.50 ม. และ 26.50 ม. ยาว 160.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ลาดเอียง 1/0.5 ม. หรือมีปริมาณดินขุดดินขุดไม่น้อยกว่า 720 ลบ.ม. เกือบตกแห้งคันดินทั้งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ช่วงที่ 3) สมภาพเดิม เป็นเหมืองน้ำสาธารณะชั้นหิน กว้างเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 60.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ต้นไม้ในกรณี ขุดลอกเหมืองน้ำสาธารณะให้ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 60.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ลาดเอียง 1/0.50 ม. หรือมีปริมาณดินขุดออกไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. เกือบตกแห้งคันดินทั้งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ช่วงที่ 4) สมภาพเดิม เป็นสระน้ำสี่เหลี่ยม กว้างเฉลี่ย 35.00 ม. ยาวโดยรอบสระ 766.00 ม. ลึกเฉลี่ย 4.00 ม. ต้นไม้ในกรณี ขุดลอกสระน้ำกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ยาวโดยรอบสระนี้สระ 766.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.60 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,991.60 ลบ.ม. หรือมีปริมาณดินขุดลอกทั้ง 4 ช่วง ไม่น้อยกว่า 5,561.60 ลบ.ม. เกือบตกแห้งคันดินทั้งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย(ตามแบบ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคามีวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ปริมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวนแผ่น 1 แผ่น ราคานำมันเหล็กฟ้ายี่ห้อเมืองที่ 26.00-26.99 บาท/ลิตร แผ่นที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง			หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	5,561.60	ลบ.ม.	-	27.15	150,997.44	150,997.44	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้าง + ค่าแรงงาน					150,997.44	150,997.44	

(ลงชื่อ) วิกรม ธรรมการ (ลงชื่อ) วิกรมการ (ลงชื่อ) วิกรมการ (ลงชื่อ) วิกรมการ

(นายวิรัช สุรินทร์) (นายวิรัช สุรินทร์) (นายวิรัช สุรินทร์) (นายวิรัช สุรินทร์)

ปลัด อบต. ขามทะเลสอ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ขามทะเลสอ นายช่างโยธาอาวุโส นายก อบต. ขามทะเลสอ